



VOCI	INTERVENTO	SPECIFICHE
------	------------	------------

C - L A B	1.1	PAVIMENTO VINILICO
	1.2	PAVIMENTO VINILICO
	1.3	BATTISCOPA
	1.12	ESTINTORE
	1.13	CASSETTA MEDICA
	1.26	FANCOIL
	1.28	TABLET PER TAVOLI
	1.30	COMPUTER LABORATORIO

DIFFERENZE	2.6	LEVIGATURA PARQUET
	2.7	BATTISCOPA
	2.9	FANCOIL
	2.13	POUF

SALA CON	2.15	MICROFONO
	2.16	VIDEOPROIETTORE LCD
	2.17	IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA

SALA LETTURA	3.7	BATTISCOPIA
	3.22	FANCOIL

INGRESSO E RECEPTION	4.3	PAVIMENTO VINILICO
	4.4	PAVIMENTO VINILICO
	4.5	BATTISCOPIA
	4.15	FANCOIL
	4.21	DISTRIBUTORI AUTOMATICI
	4.25	CASSA/TABLET RECEPTION
	4.28	PORTE

VANO SCALA	5.1	TINTEGGIATURE
	5.3	BATTISCOPA
	5.4	FANCOIL

UFFICI	6.1	TINTEGGIATURE
	6.2	BATTISCOPA
	6.5	PC FISSO
	6.6	FANCOIL

MENSA	7.1	TINTEGGIATURE
--------------	-----	---------------

	7.2	BATTISCOPA
	7.3	FANCOIL

PERCORSO ESPOSITIVO	8.2	PAVIMENTO VINILICO
	8.4	BATTISCOPA
	8.51	FANCOIL

CHEMISTRY BAR	9.1	PAVIMENTO RESINA
	9.2	BATTISCOPA
	9.3	TINTEGGIATURE BIANCO
	9.5	FANCOIL

TABELLA MIGLIORIE

QUANTITA'

Fornitura e posa Pavimento in PVC - Pergo ad alte prestazioni. Strato superiore in Titan V, PROTEZIONE CONTRO GRAFFI, MACCHIE e Usura. Decorativo in Vilile LVT Stampato. Parte centrale in Vilnile con elevata resistenza. Stabilizzante in Fibra di Vetro. TILE effetto Cemento Classe Usura 33 AC5, spessore 2,5 colore CEMENTO GRIGIO.

Con fondo che presenta UMIDITA' di risalita' bisogna PRIMERIZZARE con un prodotto apposito , si vanno a fare prove Igronomiche a Carbuoro., Se risulta un 'umidita' relativa NON IDONEA alla posa : FORNITURA E STESURA due mani di EP2.

Fornitura e posa Listello Battiscopa in legno lavorato e verniciato artigianalmente Ral Tinta Porte .

Fornitura ed installazione di estintore da parete dimensionato così come da progetto dei VVFF effettuato da tecnico incaricato - non effettuato in questa sede

Fornitura cassetta pronto soccorso ermetica a valigetta completa di medicinali di pronto soccorso, così come richiesto da normativa vigente - non definito in questa sede

Smontaggio apparecchio esistente, fornitura e installazione di nuovo apparecchio a terra per riscaldamento e raffrescamento. La voce si intende comprensiva di ogni altro onere al fine di garantire un corretto funzionamento. Questa voce non si intende conteggiata nel totale del preventivo, poichè si rimanda allo studio di progetto di un tecnico specializzato per definire se si renda necessaria o meno.

Fornitura e installazione di tablet per tavoli, comprensivo di collegamenti elettrici, e di qualsiasi altro onere al fine di garantirne un corretto funzionamento.

Fornitura e installazione di personal computer compatibile con la TV/LIM comprensivo di collegamenti elettrici, e di qualsiasi altro onere al fine di garantirne un corretto funzionamento

Trattamento di levigatura, lamatura e lucidatura pavimentazione esistente in parquet a spina di pesce. E' compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa Listello Battiscopa in legno lavorato e verniciato artigianalmente Ral Tinta Porte .

Smontaggio apparecchio esistente, fornitura e installazione di nuovo apparecchio a terra per riscaldamento e raffrescamento. La voce si intende comprensiva di ogni altro onere al fine di garantire un corretto funzionamento. Questa voce non si intende conteggiata nel totale del preventivo, poichè si rimanda allo studio di progetto di un tecnico specializzato per definire se si renda necessaria o meno.

Fornitura di pouff tipo Molecola 1, dimensioni raggio 1,2 m x H 0,36 cm; materiali: sofficiel® ignifugo rivestito in ecosoftx® lavabile, autoestinguente e idrorepellente, sfoderabile.

Fornitura ed installazione di impianto microfónico a singola postazione. L'impianto dovrà essere connesso all'impianto di diffusione sonora e dovrà prevedere la possibile aggiunta, in futuro, di ulteriori microfoni con le medesime funzionalità. La fornitura si intende comprensiva di ogni onere che serve a garantire un corretto funzionamento.

Fornitura ed installazione di videoproiettore LCD, comprensivo di telecomando con sistema di puntamento laser, ingresso video composito, uscita audio stereo, connessione

Fornitura ed installazione di impianto di diffusione sonora che raccoglie i segnali audio delle diverse sorgenti e li convoglia verso un finale di potenza connesso a casse acustiche disposte lungo il perimetro della sala e ogni altro onere che serve a garantire un corretto funzionamento. Si rimanda per lo studio di fattibilità per un corretto uso e dimensionamento dell'impianto ad un tecnico specializzato, e si specifica che questo non viene effettuato in questa sede.

Fornitura e posa Listello Battiscopa in legno lavorato e verniciato artigianalmente Ral Tinta Porte .

Smontaggio apparecchio esistente, fornitura e installazione di nuovo apparecchio a terra per riscaldamento e raffrescamento. La voce si intende comprensiva di ogni altro onere al fine di garantire un corretto funzionamento. Questa voce non si intende conteggiata nel totale del preventivo, poichè si rimanda allo studio di progetto di un tecnico specializzato per definire se si renda necessaria o meno.

Fornitura e posa Pavimento in PVC - Pergo ad alte prestazioni. Strato superiore in Titan V, PROTEZIONE CONTRO GRAFFI, MACCHIE e Usura. Decorativo in Vilile LVT Stampato. Parte centrale in Vilnile con elevata resistenza. Stabilizzante in Fibra di Vetro. TILE effetto Cemento Classe Usura 33 AC5, spessore 2,5 colore CEMENTO GRIGIO.

Con fondo che presenta UMIDITA' di risalita' bisogna PRIMERIZZARE con un prodotto apposito , si vanno a fare prove Igronomiche a Carbuo., Se risulta un 'umidita' relativa NON IDONEA alla posa : FORNIRURA E STESURA due mani di EP2.

Fornitura e posa Listello Battiscopa in legno lavorato e verniciato artigianalmente Ral Tinta Porte .

Smontaggio apparecchio esistente, fornitura e installazione di nuovo apparecchio a terra per riscaldamento e raffrescamento. La voce si intende comprensiva di ogni altro onere al fine di garantire un corretto funzionamento. Questa voce non si intende conteggiata nel totale del preventivo, poichè si rimanda allo studio di progetto di un tecnico specializzato per definire se si renda necessaria o meno.

Fornitura ed installazione di distributore automatico per bevande calde. La voce si intende comprensiva di ogni onere al fine di garantire un corretto funzionamento.

Fornitura ed installazion di schermo touch interattivo per reception. La voce si intende comprensiva di ogni onere per garantire un corretto funzionamento dell'apparecchio.

Fornitura e installazione di n.2 porte a chiusura magnetica

Tinteggiatura di pareti interne tramite dropittura murale lavabile a 1 mano, in colorazione a campione RAL o NCS. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura dell superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa Listello Battiscopa in legno lavorato e verniciato artigianalmente Ral Tinta Porte .

Smontaggio apparecchio esistente, fornitura e installazione di nuovo apparecchio a terra per riscaldamento e raffrescamento. La voce si intende comprensiva di ogni altro onere al fine di garantire un corretto funzionamento. Questa voce non si intende conteggiata nel totale del preventivo, poichè si rimanda allo studio di progetto di un tecnico specializzato per definire se si renda necessaria o meno.

Tinteggiatura di pareti interne tramite dropittura murale lavabile a 1 mano, in colorazione a campione RAL o NCS. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura dell superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa Listello Battiscopa in legno lavorato e verniciato artigianalmente Ral Tinta Porte .

Fornitura e installazione di pc fisso da ufficio, comprensivo di case, schermo, mouse e tastiera. La voce si intende comprensiva di cavi e attrezzatura specifica, e di qualsiasi altro onere al fine di garantirne un corretto funzionamento.

Smontaggio apparecchio esistente, fornitura e installazione di nuovo apparecchio a terra per riscaldamento e raffrescamento. La voce si intende comprensiva di ogni altro onere al fine di garantire un corretto funzionamento. Questa voce non si intende conteggiata nel totale del preventivo, poichè si rimanda allo studio di progetto di un tecnico specializzato per definire se si renda necessaria o meno.

Tinteggiatura di pareti interne tramite dropittura murale lavabile a 1 mano, in colorazione a campione RAL o NCS. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura dell superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa Listello Battiscopa in legno lavorato e verniciato artigianalmente Ral Tinta Porte .

Smontaggio apparecchio esistente, fornitura e installazione di nuovo apparecchio a terra per riscaldamento e raffrescamento. La voce si intende comprensiva di ogni altro onere al fine di garantire un corretto funzionamento. Questa voce non si intende conteggiata nel

Con fondo che presenta UMIDITA' di risalita' bisogna PRIMERIZZARE con un prodotto apposito , si vanno a fare prove Igronomiche a Carbuoro., Se risulta un 'umidita' relativa NON IDONEA alla posa : FORNIRURA E STESURA due mani di EP2.

Fornitura e posa Listello Battiscopa in legno lavorato e verniciato artigianalmente Ral Tinta Porte .

Smontaggio apparecchio esistente, fornitura e installazione di nuovo apparecchio a terra per riscaldamento e raffrescamento. La voce si intende comprensiva di ogni altro onere al fine di garantire un corretto funzionamento. Questa voce non si intende conteggiata nel totale del preventivo, poichè si rimanda allo studio di progetto di un tecnico specializzato per definire se si renda necessaria o meno.

Fornitura e posa di pavimento CEMENTORESINA continuo in tre strati, spessore 3,5mm Texture cemento Spatolato. disponibile nei 10 colori Kerakoll o analoghi. Preparazione fondo, fornitura e stesura.

Fornitura e posa Listello Battiscopa in legno lavorato e verniciato artigianalmente Ral tinta pavimento .

Tinteggiatura di pareti interne tramite dropittura murale lavabile a 1 mano, in colorazione a campione RAL o NCS. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura dell superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Smontaggio apparecchio esistente, fornitura e installazione di nuovo apparecchio a terra per riscaldamento e raffrescamento. La voce si intende comprensiva di ogni altro onere al fine di garantire un corretto funzionamento. Questa voce non si intende conteggiata nel totale del preventivo, poichè si rimanda allo studio di progetto di un tecnico specializzato per definire se si renda necessaria o meno.



U.M.	
-------------	--

49,6	
49,6	
31	
1	
1	
2	
30	
1	

1,2

1,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,8

0,2

41,2	
30	
2	
2	

0,6

0,2

0,2

0,1

1	
1	
1	

0,2

0,4

0,4

15,1	
1	

0,1

0,2

55	
55	
52	
2	
1	
1	
2	

1,2

1,2

0,4

0,2

0,2

0,2

1

196,23	
36	
1	

1,5

0,3

0,2

114,61	
27	
1	
1	

1

0,2

0,2

0,2

108,68	
--------	--

1

17,5	
1	

0,1

0,2

65	
5	

1,2

0,5

0,2

34,35	
24	
34,35	
2	

1,5

0,2

0,4

0,2

20